



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ปรับปรุงคันกันน้ำ หมู่ 8, 1, 6 ตำบลบางตะเคียน - เขตตำบล ตันตล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี	ปรับปรุงคันกันน้ำให้มีขนาดกว้าง 3 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 3,500 เมตร ปริมาตรดินขุด 15,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ให้เรียบร้อย และวางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 เมตรจำนวน 16 ท่อน	531,900	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี					← →								
5	ปรับปรุงคันกันน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านกุ่มไปเชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบล บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี	ถมดินเสริมคันให้มีขนาดกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 787 เมตร ปริมาตรดินถม 3,252 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ลงหินคลุกผิวคันกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 787 เมตร ปริมาตร หินคลุก 315 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตต่อจาก ของเดิมขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 ท่อน ท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 ท่อน	768,100	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี					← →								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกหมู่ที่ 1 ตำบลสระกระโจม ถึงหมู่ที่ 11 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	เสริมคันขนาดผิวคันกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ฐานคันกว้างเฉลี่ย 8 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 670 เมตร ปริมาตรดินถม 4,100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	1,000,000	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี				←	→								
7	ปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี ผ่านหมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลีไปเชื่อมต่อเขตตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)	เสริมคันดินจากผิวคันคลองเดิมให้ผิวคันกว้างเฉลี่ย 5 เมตร สูงเฉลี่ยจากผิวคันเดิม 0.50 เมตร ยาว 645 เมตร ปริมาตรดินถม 1,935 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก ผิวคันกว้างเฉลี่ย 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 645 เมตร ปริมาตรลูกรังหรือหินคลุก 484 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	566,000	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี						←	→						
8	ขุดลอกคูส่งน้ำ จากคลองกระเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลด่านช้าง ถึงเขตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกตามสภาพปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ก้น กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 4,100 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดินขุดให้เรียบร้อย และวางท่อคสล.ขนาด Ø 1 เมตร	400,00	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี						←	→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน 160 ท่อน โดยยาแนวท่อให้เรียบร้อย รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
						9	ปรับปรุงคันกันน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบล เจดีย์ อำเภอกู่ทอง - หมู่ที่ 3 ตำบล สวนแตง อำเภอมือง จังหวัด สุพรรณบุรี	ถมดินเสริมคันให้มีขนาดกว้าง เฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ยจาก คันเดิม 1 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร ปริมาตร ดินถม 9,350 ลูกบาศก์เมตร	1,870,000	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี				←	→		
10	ปรับปรุงคันกันน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบล กระจัน - หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ตักดินเสริมคันให้มีขนาดกว้าง เฉลี่ย 1.50 เมตร สูงเฉลี่ยจาก คันเดิม 0.80 เมตร ฐานกว้าง เฉลี่ยจากผิวคันเดิม 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร ปริมาตรดินขุด 5,400 ลูกบาศก์เมตร	178,200	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี					←	→							
11	ปรับปรุงคันกันน้ำจากสะพาน ห้วยประชัย หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง ถึงถนน ลาดยางสายบ้านทุ่งน้อย เทศบาล ตำบลท้าวอู่ทอง อำเภอกู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี	เสริมคันกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ฐาน กว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร สูงเฉลี่ย จากผิวคันเดิม 0.80 เมตร ยาว 850 เมตร ปริมาตรดินถม 4,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ลงหินคลุกผิวคันกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 850 เมตร ปริมาตร หินคลุก 425 ลูกบาศก์เมตร	1,260,000	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี					←	→							







ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ลงหินคลุกบริเวณไหล่ตามสภาพ		งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553		พ.ศ. 2554									
		รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
22	ปรับปรุงคันคลอง หมู่ที่ 9 ตำบล หนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ - หมู่ที่ 2, 3 ตำบลคำนซ่าย จังหวัด สุพรรณบุรี	เสริมขยายคันสูงเฉลี่ยจากผิวคัน เดิม 0.25 เมตร ให้มีขนาดผิวคัน กว้างเฉลี่ย 4.80 เมตร ฐานคัน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรดินถม อัดแน่น 1,225 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังหรือหินคลุกผิวคันกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรลูกรัง หรือหินคลุกบดอัดแน่น 880 ลูกบาศก์เมตร	800,000	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี				←	→								
23	ปรับปรุงคันกันน้ำ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 3, 4 ตำบลสระยายโสม - หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดอน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงคันโดยถมดินเสริมคันบด อัดแน่นให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 6.60 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 710 เมตร ปริมาตรดินถม 2,514 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวคัน บดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนาเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 710 เมตร ปริมาตรหินคลุก 213 ลูกบาศก์เมตร	887,000	จังหวัด สุพรรณบุรี	อบจ. สุพรรณบุรี						←	→						





ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
27	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 1	จากริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ซ้าย ฝั่งซ้ายข้างบ้านนายอารมณ เสร็จกิจ ถึงบริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน 3451 ใกล้ที่ดินนายดำ สุพัฒนะ ยาว 450 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 225 ลูกบาศก์เมตร	9,000	อำเภอเมือง	อบต. ดอนมะสังข์				←	→							
28	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5	ขุดลอกใหม่จากริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ซ้าย ข้างบ้านนายยงยุทธ สุขวิสัย ถึงที่นายนายอภักษณ์ แก่นสาคร หมู่ที่ 5 ยาว 1,460 เมตร ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตร ดินขุด 732 ลูกบาศก์เมตร	29,000	อำเภอเมือง	อบต. ดอนมะสังข์				←	→							
29	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3	ขุดลอกใหม่จากริมทางหลวงแผ่นดิน 3451 (บ้านโคกโคเต้-บ้านลาดตาล) หน้าบ้านนายดำ สุพัฒนะ ถึงริมถนน ลาดยาง อบจ.สพ. 2058 บ้านลาดตาล- บ้านคั่นลำ (ข้างบ้านนางวิมล ทองนิล) ยาว 1,300 เมตร ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 650	26,000	อำเภอเมือง	อบต. ดอนมะสังข์				←	→							







ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
41	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 5	ขุดลอกจากที่หน้านายเส่ง จำปาเงิน ถึงถนนลาดยาง อบจ.สพ.2058 (ตรงข้ามบ้านนายขาว มะกรูดอินทร์) ความยาว 1,150 เมตร ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 575 ลูกบาศก์เมตร	37,000	อำเภอเมือง	อบต. ดอนมะสังข์				←										→
42	โครงการตาดคอนกรีตรูปตัวยู พร้อมเสริมดินลูกรังหมู่ที่ 4	จากถนนลาดยางคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ซ้ายฝั่งขวาถึงบ้านนางกลิ่นรูป ศรีเมือง ความยาว 50 เมตร ปากคลอง กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร	101,000	อำเภอเมือง	อบต. ดอนมะสังข์				←										→
43	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำคลองดอนโพ	ยาว 800 เมตร	42,200	อำเภอเมือง	อบต. สนามชัย							←							→
44	โครงการตาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ริมถนน 340 (เดิม)	ยาว 400 เมตร	378,700	อำเภอเมือง	อบต. สนามชัย							←							→
45	โครงการก่อสร้างฝายกั้นคลองระบายน้ำ บริเวณพื้นที่นายธวัช กฤษณะชาญดี	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 8 เมตร	167,000	อำเภอเมือง	อบต. ตลิ่งชัน							←							→
46	โครงการขุดลอกคูน้ำจากพื้นที่นายธวัช	ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ก้นคูกว้าง	6,000	อำเภอเมือง	อบต.							←							→













ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ 2553			พ.ศ. 2554										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
68	โครงการดาดาคอนกรีตคูลิ่งน้ำ พร้อมฝัगतระบายน้ำ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง 2062 (ทำต่อกับหมู่ที่ 2 ) จากเดิมทำไปแล้ว 900 เมตร เหลือ 700 เมตร	ปากบนกวาง 2 เมตร ก้นกว้าง 0.05 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร พร้อมฝัगतระบายน้ำขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 27 ท่อน	665,000	อำเภอเมือง	อบต. ไผ่ขวาง														
69	โครงการสร้างดาดาคอนกรีตคูลิ่งน้ำ บ้านนายไสว บรรชา ถึงถนนลาดยางไป ร.ร.กาญจนาฯ	ปากบนกวาง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 650 เมตร	617,000	อำเภอเมือง	อบต. ไผ่ขวาง														
70	โครงการก่อสร้างดาดาคอนกรีตเริ่มจากซอย 15 (เชื่อมต่อกับโครงการของหมู่ที่ 5)	ปากบนกวาง 2 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 3 เมตร	285,000	อำเภอเมือง	อบต. ไผ่ขวาง														
71	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ สร้างบ่อกักน้ำ ขุดลอกคูคลองและอื่นๆ ในตำบล	ดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ	50,000	อำเภอเมือง	อบต. ไผ่ขวาง														
72	โครงการขุดลอกคูคลองและกำจัดวัชพืชดินตะกอน	ขุดลอกคูคลองและกำจัดวัชพืชดินตะกอน	100,000	อำเภอเมือง	อบต. โคกโคเตเมา														
73	โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำภายในหมู่บ้านของเขตพื้นที่ อบต.สวนแตง	ขุดลอกคูคลองส่งน้ำทุกสายภายในเขตพื้นที่ อบต.สวนแตงขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลึก	90,000	อำเภอเมือง	อบต. สวนแตง														













ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		กันคลองกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.25 เมตร ยาว 729 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ																
94	โครงการก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต หมู่ที่ 7	ต่อจากคลองตาดคอนกรีตเดิมบริเวณที่ดิน นายไพโรจน์ อิกุลวงษ์ ถึงบริเวณข้างที่ดิน นายบวร ลีมีจันทร์ทอง ขนาดปากคลอง กว้าง 2.50 เมตร กันคลองกว้าง 0.30 เมตร ลึก 1.10 เมตร ยาว 600 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ	560,500	อำเภอ บางปลาม้า	อบต. วังน้ำเย็น						←	→						
95	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำ พร้อมฝังก่อ หมู่ที่ 4	จุดที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมัย แอสสมจิตต์ โดยการก่อสร้างประตुरะบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน จุดที่ 2 บริเวณปากคลองตาดหมู่ที่ 4 ข้างที่ดินนายไสว สำแดงเดช โดยการ ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน จุดที่ 3 ติดต่อดินนายมงคล ศรีหอมกลิ่น โดยการก่อสร้างประตुरะบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมวางท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน	172,000	อำเภอ บางปลาม้า	อบต. วังน้ำเย็น						←	→						





	บริเวณบ้านนายเทียบ อิ่มสมบัติ ถึงสะพาน 2 R 2. เริ่มจากแยกคลองส่งน้ำชลประทาน 2 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ สว่างศรี	ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,961 ลูกบาศก์เมตร															
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
104	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเริ่มจากสาย คลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง ถึงที่บ้าน นายประสงค์ มะลิทอง	ขุดลอกคูส่งน้ำ ระยะทางยาว 660 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุด 2,200 ลูกบาศก์เมตร	96,900	อำเภอ สามชุก	อบต. หนองผักนาก							↔					
105	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำเริ่มจากแยก คลองส่งน้ำชลประทาน 2 ขวา ถึงที่นา นายสวิง แสงอินทร์	ขุดลอกคูส่งน้ำ ระยะทางยาว 660 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง 2.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุด 495 ลูกบาศก์เมตร	17,100	อำเภอ สามชุก	อบต. หนองผักนาก												↔
106	โครงการส่งเสริมการใช้สารเคมีชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีแก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก												↔
107	โครงการก่อสร้างตลาดคอกอนกรีตต่อจาก ของเดิมถึงถนน 340 (ชุมชนหลวงพ่ วัดบางแอก)	ก่อสร้างตลาดคอกอนกรีต ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร กั้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 128 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาล	268,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก					↔							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
108	โครงการก่อสร้างตาดูดคูส่งน้ำ คสล. ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าบ้าน ร.ต.ต.สานิตย์ ถึงสุดเขตชุมชน สะพานขาว (ชุมชนสะพานขาว)	ตาดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.75 เมตร ความยาว 114 เมตร วางท่อ ระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	368,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก					←	→						
109	โครงการตาดูดคูส่งน้ำ เริ่มจากบริเวณตาด คูส่งน้ำเดิม (ถนน 340) ถึงบริเวณที่นา นางพยาบาล ปานเพชร (ชุมชนสะพานขาว)	ตาดคอนกรีตปากกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	70,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก				←	→							
110	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมพร้อมวางท่อ ระบายน้ำบริเวณบ้านนายไพฑูรย์ ใจดี (ชุมชนร่วมใจ)	ก่อสร้างทางเชื่อมกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1 เมตร ยาว 8 เมตร อาคารกักตุนขนาด 5 x 2 เมตร จำนวน 2 ชุด ขยายไหลทางสูง 2.20 เมตร ทั้งสองข้าง ๆ ละ 1 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	111,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก										←	→	
110	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คันคลองทิ้งน้ำท่าระกำกับบ้านนายศักดิ์ชัย	ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 251 ตารางเมตร	120,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก								←	→			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
112	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนนิมอุทิศ) ตลอดสาย (ชุมชนสมเด็จพระวันรัต)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 432 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด	120,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก						←	→					
113	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจาก บริเวณซอยชุมชนดงมะลิ ซอย 6 ถึงชุมชนดงมะลิซอย 7 (ชุมชนดงมะลิ)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึก 0.50-0.80 เมตร ยาว 160 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	384,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก					←	→						
	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต ต่อจากของเดิมบริเวณทางเข้าวัด บ้านทึง ถึงถนนสาย 340 (ชุมชนวัดบ้านทึง)	ขยายทาง คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาว 475 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	192,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก							←	→				
114	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจาก ถนน คสล. เดิมบ้านอาจารย์สำแดง ถึงบริเวณบ้านคุณลำไย ทองโสภา (ชุมชนตลาดบ้านทึง)	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	23,000	อำเภอ สามชุก	เทศบาล ตำบลสามชุก			←	→								















	ถึงนางางทองดี รมณีนี หมู่ที่ 4 ตำบล วังศรีราช	ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 1,400 เมตร ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด		เดิมบางนางบวช	ป่าสะแก												
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553				พ.ศ. 2554							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
148	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำบริเวณข้าง หลังบ้านนายวาท สระคำ ถึงไร่นาง ประเทือง ภิรมณ์กาญจนศักดิ์ หมู่ที่ 6 ต.ป่าสะแก	ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด	18,000	อำเภอ เดิมบางนางบวช	อบต. ป่าสะแก					←→							
149	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำบริเวณข้าง บ้านนายบุญมา ทองไทย ถึงข้างไร่ นายมานพ สร้อยพวงนาค หมู่ที่ 6 ต.ป่าสะแก	ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 1,100 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	41,000	อำเภอ เดิมบางนางบวช	อบต. ป่าสะแก					←→							
150	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสะแก	กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 138 เมตร	304,000	อำเภอ เดิมบางนางบวช	อบต. ป่าสะแก							←→					
151	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังศรีราชบริเวณคลองส่งน้ำ ระหว่างที่นายนายวิเชียร เนียรพาล	ขนาดท่อ 1 เมตร จำนวน 29 ท่อน	89,000	อำเภอ เดิมบางนางบวช	อบต. ป่าสะแก					←→							





















































































