

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท โครงการ งานก่อสร้างห้องสุขา
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคุ้มขุนแผน
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่


แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2557


คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1227/2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	596,111.56	1.2726	758,611.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น คิดเพียง			758,611.57 700,000.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนบาทถ้วน)				

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางนิตยา ทองสุก)
 นายช่างโยธา 7๑

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุเมธ ทองไกร)
 วิศวกรโยธา 7๑

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพรชัย กอกุลขันธ์)
 นายช่างโยธา 4

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา

สถานที่ บริเวณคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2557

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่	80	ตร.ม.	-	-	99	7,920.00	7,920.00	ราคาพาณิชย์
	- งานรื้ออิฐบล็อก	80	ตร.ม.	-	-	40	3,200.00	3,200.00	จ.สุพรรณบุรี
	- งานขุดดิน	7.50	ลบ.ม.	-	-	148	1,110.00	1,110.00	เดือน พ.ค.57
	- เสาค้ำ คอ.รูปตัวโอ 0.18x0.18 L=2.00 ม พร้อมตอกเสาค้ำ	30	ต้น	150.00	4,500.00	45	1,350.00	5,850.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	10	ลบ.ม.	366.26	3,662.60	99	990.00	4,652.60	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,401.87	841.12	398	238.80	1,079.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	16.50	ลบ.ม.	1,582.50	26,111.25	391	6,451.50	32,562.75	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต	51	ตร.ม.	-	-	155	7,905.00	7,905.00	
	- ไม้แบบ	25	ลบ.พ.	532.71	13,317.75	-	-	13,317.75	
	- ตะปู 3"	13	กก.	39.72	516.36	-	-	516.36	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24 ϕ 6 มม	0.158	ต้น	23,156.54	3,658.73	3,401	537.36	4,196.09	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24 ϕ 9 มม	0.600	ต้น	21,725.61	13,035.37	3,401	2,040.60	15,075.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSD.30 ϕ 12 มม	0.425	ต้น	22,309.53	9,481.55	3,401	1,445.43	10,926.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSD.30 ϕ 16 มม	0.300	ต้น	21,923.36	6,577.01	3,401	1,020.30	7,597.31	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSD.30 ϕ 20 มม	0.112	ต้น	22,159.25	2,481.84	3,401	380.91	2,862.75	
	- เหล็กWIRE MESH 4มม.# 0.20ม.	45	ตร.ม.	32.71	1,471.95	5	225.00	1,696.95	
	- ลวดผูกเหล็ก ϕ 1.25 มม.(เบอร์ 18)	47	กก.	43.96	2,066.12	-	-	2,066.12	
4	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซีขนาด125x50x20x3.2มม.	13	ท่อน	829.44	10,782.72	-	-	10,782.72	
	- เหล็กตัวซีขนาด100x50x20x3.2มม.	25	ท่อน	750.94	18,773.50	-	-	18,773.50	
	- เหล็กตัวซีขนาด75x45x20x2.3มม.	25	ท่อน	448.60	11,215.00	-	-	11,215.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"x2.3 มม.	2	ท่อน	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	70	ตร.ม.	30.00	2,100.00	35	2,450.00	4,550.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้าง	1,774	กก.	-	-	8.50	15,079.00	15,079.00	
5	งานมุงหลังคา	114	ตร.ม.	-	-	34	3,876.00	3,876.00	
	- กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก	252	แผ่น	58.00	14,616.00	-	-	14,616.00	
	- ครอบสันคสลผสมน้ำยากันซึม	0.60	ลบ.ม.	1,401.87	841.12	398	238.80	1,079.92	
	กระเบื้อง								
	- น๊อตยึดกระเบื้อง	252	ตัว	2.34	589.68	-	-	589.68	
	ยกยอดไป							204,798.36	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา

สถานที่ บริเวณคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							204,798.36	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	10	ลบ.พ.	532.71	5,327.10	89	890.00	6,217.10	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 3/4"x6" ฉลุ	5.5	ลบ.พ.	532.71	2,929.91	-	-	2,929.91	ราคาพาณิชย์
	- ปันลมไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" ซ้ายขวา	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	จ.สุพรรณบุรี
	- หน้าจั่วสุมาร์ทบอร์ดแต่งลาย	2	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	เดือน พ.ค.57
6	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	83	ตร.ม.	159.00	13,197.00	89	7,387.00	20,584.00	
7	งานฉาบปูนผิวเรียบ	79	ตร.ม.	58.00	4,582.00	82	6,478.00	11,060.00	
8	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูบานเลื่อน 1.00x2.00 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม อุปกรณ์	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่างบานกระจก 0.30x0.50 ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งอุปกรณ์	8	ชุด	500.00	4,000.00	150	1,200.00	5,200.00	
	- หน้าต่างบานกระจกผ้า 5 มม. ติด ซ็อนเกล็ดพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งอุปกรณ์	1	ชุด	950.00	950.00	285	285.00	1,235.00	
	- ประตูPVCสำเร็จรูปติดหน้าเคา์เตอร์	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- กลอนประตูหน้าต่าง	11	อัน	55.00	605.00	-	-	605.00	
	- บล็อกแก้ว	14	ก้อน	45.00	630.00	-	-	630.00	
9	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิด กันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็ก อาบสังกะสี 0.60 ม.#	35	ตร.ม.	200.00	7,000.00	75	2,625.00	9,625.00	
	- ฝ้าชายคาไม้ระแนงตีชิด โครงคร่าวไม้ ขนาด 1 1/2"x3" 0.60 ม.#	54	ตร.ม.	460.00	24,840.00	138	7,452.00	32,292.00	
10	งานกระเบื้องปูพื้นผนัง								
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง 8"x10"	82	ตร.ม.	218.69	17,932.58	138	11,316.00	29,248.58	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ปูพื้น 0.60x0.60	33.5	ตร.ม.	325.79	10,913.97	150	5,025.00	15,938.97	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	42.5	ตร.ม.	-	-	30	1,275.00	1,275.00	
	- งานปูผิวแกรนิตโต้อ่างล้างหน้า	2.5	ตร.ม.	325.79	814.48	150	375.00	1,189.48	
11	งานทาสี	58	ตร.ม.	50.00	2,900.00	30	1,740.00	4,640.00	
12	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู สำเร็จรูปและอุปกรณ์	8	ชุด	7,500.00	60,000.00	500	4,000.00	64,000.00	
	ยกยอดไป							474,768.39	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา

สถานที่ บริเวณคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2557

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							474,768.39	
	- โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	9	ชุด	2,700.00	24,300.00	298	2,682.00	26,982.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาต์เตอร์	6	ชุด	1,400.00	8,400.00	298	1,788.00	10,188.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง	1	ชุด	1,044.00	1,044.00	298	298.00	1,342.00	ราคาพาณิชย์
	- โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	298	894.00	4,494.00	จ.สุพรรณบุรี
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4	ชุด	1,095.00	4,380.00	170	680.00	5,060.00	เดือน พ.ค.57
	- ที่ใส่กระดาษชำระแสดนเลส	9	อัน	499.00	4,491.00	70	630.00	5,121.00	
	- สายชำระสายอ่อน	9	อัน	300.00	2,700.00	35	315.00	3,015.00	
	- ราวพาดผ้าแสดนเลส	9	ชุด	419.00	3,771.00	70	630.00	4,401.00	
	- ที่วางสบู่	9	อัน	300.00	2,700.00	70	630.00	3,330.00	
	- กระจกเงา	7	ชุด	300.00	2,100.00	70	490.00	2,590.00	
	- ราวแสดนเลส ติดด้านข้างผนัง	1	ชุด	750.00	750.00	70	70.00	820.00	
	- ราวแสดนเลส ติดยึดติดพื้น	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	70	70.00	1,770.00	
	- ก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ตะแกรงดักผม ϕ 2"	10	ชุด	150.00	1,500.00	70	700.00	2,200.00	
	- ร่องบ่อเกรอะบ่อซึม ϕ 0.80	16	ร่อง	93.46	1,495.36	-	-	1,495.36	
	- ฝารองสำเร็จรูปพร้อมฝาเปิดปิด	4	ชุด	93.46	373.84	-	-	373.84	
	- งานขุดดิน	11	ลบ.ม.	-	-	99	1,089.00	1,089.00	
	- อุปกรณ์ประปาได้แก่สามทาง ช้องงา	1	LS	-	-	-	-	5,000.00	
	- ท่อ PVC 4"	8	ท่อน	598.13	4,785.04	179	1,432.00	6,217.04	
	- ท่อ PVC 2"	9	ท่อน	168.22	1,513.98	50	450.00	1,963.98	
	- ท่อ PVC 1"	2	ท่อน	102.80	205.60	30	60.00	265.60	
	- ท่อ PVC 1/2"	5	ท่อน	46.73	233.65	14	70.00	303.65	
	- ท่อ PVC 3/4"	5	ท่อน	44.86	224.30	14	70.00	294.30	
13	งานไฟฟ้า								
	- ชุดโคมตะแกรงหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2-36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	135	540.00	5,340.00	
	- ชุดโคมตะแกรงหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1-18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	890.00	4,450.00	135	675.00	5,125.00	
	- สวิตช์ ปิด เปิดพร้อมอุปกรณ์	9	ชุด	49.00	441.00	-	-	441.00	
	- ปลั๊กคู่ แบบเสียบได้สามขา	2	ชุด	29.86	59.72	-	-	59.72	
	ยกยอดไป							579,049.88	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา

สถานที่ บริเวณคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2557

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							579,049.88	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ราคาพาณิชย์
	- สายไฟฟ้าขนาด 2x2.50 มม.	60	เมตร	16.50	990.00	-	-	990.00	จ.สุพรรณบุรี
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.50 มม.	20	เมตร	8.90	178.00	-	-	178.00	เดือน พ.ค.57
	- ท่อPVC ร้อยสายไฟฟ้า	15	ท่อน	70.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ค่าจ้างเหมาเดินอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	LS	-	-	-	-	5,000.00	
14	แผงบังตา								
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 2"x2"หนา 2.3 มม.	5	ท่อน	434.58	2,172.90	-	-	2,172.90	
	- ฝาไม้สำเร็จรูป 4"ยาว 1.50 ม.	44	แผ่น	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 6 มม.	5	แผ่น	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- พุกเหล็ก	20	ตัว	10.00	200.00	-	-	200.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้าง	90.68	กก.	-	-	8.50	770.78	770.78	
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งแผงบังตา	1	LS	-	-	-	-	1,000	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							596,111.56	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ