

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบล
สระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบล
สระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕ - ๖ เมตร
ยาว ๓,๙๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ ๔ เทศบาล
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2048/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 1,500,664 | 1.3365 | 2,005,637 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 2,005,637 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง | | | 1,900,000 | |
| ตัวอักษร | | หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 490 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการ ม.ค.58

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|---|-------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานถางป่า และขุดตอ | 800 | ตร.ม. | - | | 2 | 1,600 | 1,600 | |
| 2 | งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม | 2,450 | ตร.ม. | | | 2 | 4,900 | 4,900 | |
| 3 | วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ | 300 | ลบ.ม. | 175 | 52,500 | 37 | 11,100 | 63,600 | |
| 4 | หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น | 531 | ลบ.ม. | 350 | 185,863 | 90 | 47,793 | 233,657 | ราคาพาณิชย์ |
| 5 | หินคลุกไหล่ทาง | 69 | ลบ.ม. | 350 | 24,010 | 45 | 3,087 | 27,097 | จ.สุพรรณบุรี |
| 6 | ทรายรองพื้น | 147 | ลบ.ม. | 377 | 55,407 | 45 | 6,615 | 62,022 | เดือน ธ.ค.57 |
| 7 | งานตั้งแบบ | 1,470 | เมตร | 10 | 14,700 | 10 | 14,700 | 29,400 | |
| 8 | เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.# | 2,940 | ตร.ม. | 32 | 94,080 | 5 | 14,700 | 108,780 | |
| 9 | RB 19 | 59 | เส้น | 502 | 29,804 | 75 | 4,455 | 34,259 | |
| 10 | DB16 | 49 | เส้น | 331 | 16,239 | 53 | 2,597 | 18,836 | |
| 11 | วัสดุหยอดรอยต่อ | 1,078 | ม. | 10 | 10,780 | 3 | 3,234 | 14,014 | |
| 12 | งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.) | 441 | ลบ.ม. | 1,603 | 706,923 | 436 | 192,276 | 899,199 | |
| 15 | ป้ายโครงการ | 1 | ป้าย | 3,300 | 3,300 | - | - | 3,300 | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | | 1,500,664 | |

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานถางป่า และขุดตอ | 800 | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม | 2,450 | ตร.ม. | | | | | | |
| 3 | วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ | 300 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 4 | หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น | 531 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 5 | หินคลุกไหล่ทาง | 69 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 6 | ทรายรองพื้น | 147 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 7 | งานตั้งแบบ | 1,470 | เมตร | | | | | | |
| 8 | เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.# | 2,940 | ตร.ม. | | | | | | |
| 9 | RB 19 | 59 | เส้น | | | | | | |
| 10 | DB16 | 49 | เส้น | | | | | | |
| 11 | วัสดุหยอดรอยต่อ | 1,078 | ม. | | | | | | |
| 12 | งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.) | 441 | ลบ.ม. | | | | | | |
| 15 | ป้ายโครงการ | 1 | ป้าย | | | | | | |

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)