

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรหมู่ที่ ๔ ตำบลสนามคลี เข็มหมูที่ ๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรหมู่ที่ ๔ ตำบลสนามคลี เข็มหมูที่ ๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สภาพเดิม ผิวคันกว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดำเนินการ ถมดินเสริมขยายคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๘.๕๐ เมตร สูงจากหลังคันเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๗๒๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร


สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต. สนามคลี ถึง ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคัน | 804,564 | 1.3365 | 1,075,300 | |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | | | 1,075,300 | |
| | คิดราคาเพียง | | | 1,070,000 | |
| ตัวอักษร | หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน | | | | |

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร
 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.สนามคลี ถึง ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ ก.พ 2558

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| <p>ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด สภาพเดิม ฝิวคันเดิมกว้างเฉลี่ย3.40ม.ฐานเดิมกว้าง เฉลี่ย 7.00 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว1000ม. ดำเนินการ ถมดินเสริมขยายคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 ม.สูงจากหลังคันเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 1000 ม.ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5720 ม.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยคันทางเดิมพร้อมเคลือบพื้นที่ขนย้ายทิ้ง พร้อมกรุยทางทางปา | 3,400 | ตร.ม. | - | - | 2 | 6,800 | 6,800 | ราคาพาณิชย์ เดือน ม.ค.58 |
| 2 | งานดินถม (ให้ค่ายุบตัว 30%) | 5,720 | ลบ.ม | 114 | 652,080 | 11 | 62,920 | 715,000 | |
| 3 | งานลงหินคลุกปรับเกลี่ย | 228 | ลบ.ม | 350 | 79,800 | 13 | 2,964 | 82,764 | |
| รวมยอดยกมา | | | | | | | | 804,564 | |

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยถมดินเสริมคั่นบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร
 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต. สนามคลี ถึง ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------|---|-------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยถมดินเสริมคั่นบดอัด | | | | | | | | |
| | สภาพเดิม ผิวคั่นเดิมกว้างเฉลี่ย3.40ม.ฐานเดิมกว้างเฉลี่ย 7.00 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว1000ม. | | | | | | | | |
| | ดำเนินการ ถมดินเสริมขยายคั่นกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 ม.สูงจากหลังคั่นเดิมเฉลี่ย 0.50 ม.ยาว 1000 ม.ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5720 ม. | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยคั่นทางเดิมพร้อมเคลือบพื้นที่ซนย้ายทิ้งพร้อมกรุยทางทางป่า | 3,400 | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานดินถม (ให้ค่ายุบตัว 30%) | 5,720 | ลบ.ม | | | | | | |
| 3 | งานหินคลุกปรับเกลี่ย | 228 | ลบ.ม | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | | | | | | | |

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)