

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลองน้ำป่า (ห้วยตาแดง) (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการต่อจากช่วงที่ ๑ จากหลังฝายกั้นน้ำหมู่ที่ ๙ ไปทางคลองชลประทาน ม.อ./หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานปรับปรุงคลองน้ำป่า (ห้วยตาแดง) (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการต่อจากช่วงที่ ๑ จากหลังฝายกั้นน้ำหมู่ที่ ๙ ไปทางคลองชลประทาน ม.อ. สภาพเดิม เป็นคลองสาธารณะประโยชน์ ที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐๐ เมตร ดำเนินการ ขุดลอกกำจัดวัชพืช ถมดินอัดแน่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ เรียงหินทิ้งปลูกหญ้าแฝกคลุมดินบริเวณปากบ้นทั้งสองข้าง ขุดดินปรับแต่งเชิงลาด (Slope) ให้มีขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง)ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 340 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) หมู่ที่ 3,9 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4


1 แผ่น

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 2048 / 2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมปรับปรุงคลองน้ำป่า	1,134,400	1.3266	1,504,895	
สรุป	รวมเป็นเงิน			1,504,895	
	คิดราคาเพียง			1,500,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ  
(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7 ว

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

**ประมาณการค่าก่อสร้าง** ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 340 เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** บริเวณคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) หมู่ที่ 3,9 ตำบลหนองไธ้ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

**หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

**ประมาณการโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ		
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 340 เมตร										
	<b>งานปรับปรุงโครงสร้าง</b>										
		งานขุดลอกวัชพืช	800	ลบ.ม.	-	-	25	-	20,000	ราคาพาณิชย์	
		งานดินถม	3,100	ลบ.ม.	170	527,000	35	108,500	635,500	จ.สุพรรณบุรี	
		ทางขึ้นลงชั่วคราว และนำดินปรับแต่ง	240	ลบ.ม.	170	40,800	35	8,400	49,200	เดือน ม.ค.58	
		งานขุดดิน ปรับแต่งSlope เมื่องานแล้วเสร็จ									
		งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	1	งาน				1,000	1,000		
	2	<b>งานป้องกันกัดเซาะ</b>									
			งานหินเรียง	880	ลบ.ม.	300	264,000	90	79,200	343,200	
			งานปลูกหญ้าแฝก พร้อมดูแล 6 เดือน	1,300	ตร.ม.	30	39,000	15	19,500	58,500	
		งานเจาะทดสอบชั้นดิน	1	งาน	-	-	-	27,000	27,000		
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>1,134,400</b>			

**ประมาณการค่าก่อสร้าง** ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 340 เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** บริเวณคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) หมู่ที่ 3,9 ตำบลหนองไธ้ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

**หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

**บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด**.....

**ที่อยู่**.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 350 เมตร								
	<b>งานปรับปรุงโครงสร้าง</b>								
	งานขุดลอกวัชพืช	800	ลบ.ม.						
	งานดินถม	3,100	ลบ.ม.						
	ทางขึ้นลงชั่วคราว และนำดินปรับแต่ง	240	ลบ.ม.						
	งานขุดดิน ปรับแต่งSlope เมื่องานแล้วเสร็จ								
	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	1	งาน						
	<b>งานป้องกันกัดเซาะ</b>								
	งานหินเรียง	880	ลบ.ม.						
	งานปลูกหญ้าแฝก พร้อมดูแล 6 เดือน	1,300	ตร.ม						
งานเจาะทดสอบชั้นดิน	2	จุด							
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน									

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)