

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๙. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพหลวง ถึงหมู่ที่ ๓ บ้านทะเลเพลิง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๒ ช่วง ตามคำสั่งที่ ๔๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ลักษณะงาน ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพหลวง ถึงหมู่ที่ ๓ บ้านทะเลเพลิง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๙.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๑๘,๒๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๑,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร รวม ๒ ช่วง
๑๒. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
๑๓. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๑๓.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๓.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๑๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๑๔.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
- ๑๔.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
- ๑๔.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 407 /2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558




ประเภท งานขุดลอกคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง ถึง หมู่ที่ 3 บ้านทะเลเพาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ช่วง

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	620,775	-	620,775	
สรุป				รวมเป็นเงิน	620,775
				คิดราคาเพียง	620,000
ตัวอักษร		หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นางนิตยา ทองสุก) นายช่างโยธา 7ว		** กรณีราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองฯ มีการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ราคาขุดลอกต่อหน่วย ดังนี้			
		ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร)		ราคาต่อหน่วย(บาท)	
		25.00 - 25.99		31.00	
		26.00 - 26.99		31.50	
		27.00 - 27.99		32.00	
		28.00 - 28.99		32.50	
		29.00 - 29.99		33.00	
		30.00 - 30.99		33.50	
		31.00 - 31.99		34.00	
		32.00 - 32.99		34.50	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุเมธ ทองไกร) วิศวกรโยธา 7ว.					
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสมพร ทองสุก) วิศวกรโยธา 6ว.					

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานขุดลอกคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง ถึง หมู่ที่ 3 บ้านทะเลพาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ช่วง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ มี.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานขุดลอกคลอง จำนวน 2 ช่วง								
	ช่วงที่ 1								
	สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 18 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 12 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,700 ม.								
	สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 18 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 9.50 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,700 ม. ปริมาตรดินขุด	18,275	ลบ.ม	-	-	31.00	566,525	566,525	
	ช่วงที่ 2								
	สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 1,000 ม.								
	สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาตรดินขุด	1,750	ลบ.ม	-	-	31.00	54,250	54,250	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							620,775	

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานชุดลอกคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง ถึง หมู่ที่ 3 บ้านทะเลพาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ช่วง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานชุดลอกคลอง จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 18 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 12 ม.ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,700 ม. สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 18 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 9.50 ม.ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,700 ม. ปริมาตรดินขุด ช่วงที่ 2 สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4 ม.ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 1,000 ม. สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3 ม.ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาตรดินขุด	18,275	ลบ.ม						
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	1,750	ลบ.ม						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)