

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนเจดีย์ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร
ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนเจดีย์ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางตามสภาพหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2048/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 410 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์
 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,140,332	1.3365	1,524,054	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,524,054	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,500,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)


 (นางนิตยา ทองสุก)
 นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสุเมธ ทองไกร)
 วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสมพร ทองสุก)
 วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 410 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,500	ตร.ม.	-	-	2	3,000	3,000	
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	30	ลบ.ม.	175	5,250	36	1,080	6,330	
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	293	ลบ.ม.	350	102,550	90	26,370	128,920	
3	หินคลุกไหล่ทาง	57	ลบ.ม.	350	20,090	45	2,583	22,673	ราคาพาณิชย์
4	ทรายรองพื้น	123	ลบ.ม.	377	46,371	45	5,535	51,906	จ.สุพรรณบุรี
5	งานตั้งแบบ	1,230	เมตร	10	12,300	10	12,300	24,600	เดือน พ.ค.58
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	2,460	ตร.ม.	32	78,720	5	12,300	91,020	
7	RB 19	50	เส้น	502	24,987	75	3,735	28,722	
8	DB16	41	เส้น	331	13,571	53	2,173	15,744	
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	902	ม.	10	9,020	3	2,706	11,726	
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	369	ลบ.ม.	1,603	591,507	436	160,884	752,391	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								1,140,332	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 410 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
 ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,500	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	30	ลบ.ม.						
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	293	ลบ.ม.						
3	หินคลุกไหล่ทาง	57	ลบ.ม.						
4	ทรายรองพื้น	123	ลบ.ม.						
5	งานตั้งแบบ	1,230	เมตร						
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	2,460	ตร.ม.						
7	RB 19	50	เส้น						
8	DB16	41	เส้น						
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	902	ม.						
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	369	ลบ.ม.						
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)
 ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)