

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าใหญ่ - หนองกรด หมู่ที่ ๕ ตำบลเดิมบาง - หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกช้าง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สภาพเดิม เป็นถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๑๘ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๔ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลเดิมบาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเดิมบาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2048 /2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,768,792.26	1.3365	3,700,490.86	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		3,700,490.86	
		คิดเป็นเงินประมาณ		3,700,000.00	บาท


(ตัวอักษร)

สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นายสมเชษฐ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลเดิมบาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ระยะทางขยายคันทาง	1.200 ม.	ระหว่าง	0+000	ถึง กม.	1+200	
ระยะทางลาดยาง	0.618 กม.	ระหว่าง	0+000	ถึง กม.	0+618	อำเภอ เดิมบางนางบวช
ประเภทของผิวจราจร	Asphaltic Concrete		กว้าง	8.00	ม.	จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง			กว้าง	-	ม.	แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	3,600	2.97	10,692.00	ราคาพาณิชย์
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	3,708	8.61	31,925.88	จ.สุพรรณบุรี
1.3	งานรื้อชั้นพื้นทางคลุกเคล้าพร้อมบดอัด(หินคลุกเดิม)	ตร.ม.	3,832	10.65	40,806.54	เดือน พ.ค.58
1.4	งาน Benching	ลบ.ม.	437	6.32	2,761.84	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานดินถมขยายถนน	ลบ.ม.	590	212.00	125,080.00	
2.2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)ขยายถนนหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	756	440.00	332,640.00	
2.3	งานชั้นรองพื้นทาง(หินคลุก)ขยายถนน หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	828	440.00	364,320.00	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	494	440.00	217,360.00	
	ในส่วนเสริมบดอัดถนนเดิมกว้าง 8.00 ม.				-	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,006	32.00	160,192.00	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	4,944	276.00	1,364,544.00	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.			-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-		-	
3.1.2	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-		-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-		-	
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-		-	
3.3	งานรางระบายน้ำ					