

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - หมู่ที่ ๔ ตำบลอบทม อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร ดำเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๒ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว ✓
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว ✓
 - ๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว ✓

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 327 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

- หมู่ที่ 4 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2048 /2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,122,764	1.3365	1,500,574	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,500,574	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,474,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)



(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 327 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีประจันต์ อำเภศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 - หมู่ที่ 4 ตำบลอบทม อำเภสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ ก.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,365	ตร.ม.	-	-	2	2,730	2,730	
2	ดินถม	520	ลบ.ม.	175	114,000	36	18,720	132,720	
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัด (0.12 ม.)	282	ลบ.ม.	350	98,610	90	25,357	123,967	
3	หินคลุกไหล่ทางบดอัด	46	ลบ.ม.	350	16,023	45	2,060	18,083	ราคาพาณิชย์
4	ทรายรองพื้น	98	ลบ.ม.	377	36,984	45	4,415	41,398	จ.สุพรรณบุรี
5	งานตั้งแบบ	981	เมตร	10	9,810	10	9,810	19,620	เดือน พ.ค.58
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,962	ตร.ม.	32	62,784	5	9,810	72,594	
7	RB 19	40	เส้น	502	20,000	75	2,988	22,988	
8	DB16	33	เส้น	331	10,824	53	1,733	12,557	
9	วัสดุหอยตรอยต่อ	719	ม.	10	7,190	3	2,157	9,347	
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	294	ลบ.ม.	1,603	471,763	436	128,315	600,078	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
12	บ่อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,600	2,600	780	780	3,380	
13	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ϕ 2" ยาว 276 เมตร	69	ท่อน	243	16,767	100	6,900	23,667	
14	ข้อต่อตรง	23	ตัว	17	393	0	-	393	
15	ข้องอ 90	6	ตัว	26	154	0	-	154	
16	ประตูน้ำ(วาล์ว 2")	1	ตัว	180	180	240	240	420	
17	ท่อพีวีซี 10" ชั้น 13.5	1	ท่อน	2,985	2,985	100	100	3,085	
18	ท่อ คสล. ϕ 0.20 ม.	5	ท่อน	200	1,000	60	300	1,300	
19	ท่อ คสล. ϕ 0.30 ม.	56	ท่อน	293	16,408	87	4,872	21,280	
20	ท่อ คสล. ϕ 0.40 ม.	10	ท่อน	362	3,623	108	1,080	4,703	
21	ชุดลอกคูส่งน้ำระยะทาง 220 เมตร		LS					5,000	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								1,122,764	