

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำเสริมและขยายคันบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๓ ตำบลสนามคลี เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานปรับปรุงคันกันน้ำเสริมและขยายคันบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๓ ตำบลสนามคลี เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ผิวคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ฐานเดิมกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร สภาพดำเนินการ ถมดินเสริมขยายคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร สูงจากคันเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๙ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ๔

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ ช่างโยธา ๒

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท งานปรับปรุงคันกันน้ำเสริมและขยายคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.สนามคลีเขื่อน ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


แบบประมาณราคา ปร.4 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2558

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 721/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคันกันน้ำ	678,586.80	1.3266	900,213.25	
สรุป	รวมเป็นเงิน			900,213.25	
	คิดราคาเพียง			900,000	
	ตัวอักษร		เก้าแสนบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขันธ์)

นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักิจ)

ช่างโยธา 2

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงคันกันน้ำเสริมและขยายคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.สนามคลีเขื่อน ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ ก.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่า	4,270.00	ตร.ม	-	-	0.90	3,843.00	3,843.00	
2	งานถมดิน	5,329.00	ลบ.ม	114.00	607,506.00	-	-	607,506.00	ทลวม
3	ค่าแรงบดทับ	4,100.00	ลบ.ม	-	-	10.89	44,649.00	44,649.00	แน่น
4	ลงหินคลุกพร้อมบดทับ	62.40	ลบ.ม	350.00	21,840.00	12.00	748.80	22,588.80	น้ำมันโซล่า 24-24.99
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								678,586.80	

ประมาณการค่าก่อสร้างงานปรับปรุงคันกันน้ำเสริมและขยายคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.สนามคลีเชื่อม ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่า	4,270	ตร.ม						
2	งานถมดิน	5,329	คณ.ม						
3	ค่าแรงบดทับ	4,100	ลบ.ม						
4	ลงหินคลุกพร้อมบดทับ	62.40	ลบ.ม						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)