

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจร Alphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการต่อจากโครงการเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๘ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ๔

๖.๓ นายมนต์ชัย สุกীগิจ ช่างโยธา ๓

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเต่า ระยะทาง 0.108 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเต่า อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2558


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1229/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	329,764.80	1.3365	440,730.66	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		440,730.66	
		คิดเป็นเงินประมาณ		440,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลชัง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา 2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ อบจ. ปร.4

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 ต.คอนคาบ - ต.โคกโคเต่า อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.108 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+108 อำเภอ เมืองฯ

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง กว้าง 7.00 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1229/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง					
	งานดินคันทาง					
	งานขุดหรือผิวทางลาดยางเดิมส่วนที่ชำรุด	ตร.ม.	864.00	8.00	6,912.00	
	งานขนย้ายทิ้ง	ลบ.ม.	86.40	27.00	2,332.80	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	งานเสริมชั้นพื้นทาง หินคลุก	ลบ.ม.	174.00	430.00	74,820.00	
	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	864.00	30.00	25,920.00	
	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	756.00	280.00	211,680.00	
3	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	งานป้ายจราจร ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ชุด	1.00	3,300.00	3,300.00	
	เครื่องหมายบนผิวทาง					
	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	24.00	200.00	4,800.00	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					329,764.80	

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเต่า อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.108 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+108 อำเภอ เมืองฯ

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete

จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง กว้าง 6.00 ม.

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ป.งานทาง					
	งานดินคันทาง					
	งานชุดหรือผิวทางลาดยางเดิมส่วนที่ชำรุด	ตร.ม.	864.00			
	งานขนย้ายทิ้ง	ลบ.ม.	86.40			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	งานเสริมชั้นพื้นทาง หินคลุก	ลบ.ม.	174.00			
	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	864.00			
	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	756.00			
3	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	งานป้ายจราจร ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ชุด	1.00			
	เครื่องหมายบนผิวทาง					
	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	24.00			
	รวมเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร ()

ลงชื่อ

(

ผู้ประมาณราคา

)

ลงชื่อ

(

ผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ

)